

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej do pomieszczeń w Zakładzie Poprawczym w Kcyni
ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Kantego 1 89-240 KCYNIA
INWESTOR : ZAKŁAD POPRAWCZY W KCYNI
ADRES INWESTORA : ul. Jana Kantego 1 89-240 KCYNIA
WYKONAWCA ROBÓT : NN
ADRES WYKONAWCY : NN
BRANŻA : budowlana,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gabriel Makowiecki
DATA OPRACOWANIA : 2023-04-04

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-04-04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana stolarki drzwiowej					
1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4+1+2	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR-W 4- 01 0353- 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1.20*2.06*4	m ² m ²	9.888	
				RAZEM	9.888
3	KNR 4-01 0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ (1.30*2.06-1.00*2.06)*0.51*4	m ³ m ³	1.261	
				RAZEM	1.261
4	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) (0.20+0.51+0.20)*2.06*2*4	m ² m ²	14.997	
				RAZEM	14.997
5	KNR AT- 07 0102- 03	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcznie; podłoże: gips 14.997	m ² m ²	14.997	
				RAZEM	14.997
6	KSNR 2 0802-06 analogia	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 14.997	m ² m ²	14.997	
				RAZEM	14.997
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 14.997	m ² m ²	14.997	
				RAZEM	14.997
8	KNKRB 2 1003-0400 - ANALO- GIA	Obsadzenie ościeżnic drzwiowych zwykłych, oleinowanych 0.80*2.05*1 0.90*2.05*1 1.00*2.05*9	m ² m ² m ²	1.640 1.845 18.450	
				RAZEM	21.935
9	KNR-W 2- 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.70*2.00 0.80*2.00 0.90*2.00*5	m ² m ² m ²	1.400 1.600 9.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 2- 02 1022- 03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00*4	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
11	KNR 4-01 0411-0800	Listwy progowe w drzwiach 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
12	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km 1.261	m ³ m ³	1.261	
				RAZEM	1.261

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 1.261	m ³ m ³	 1.261	
				RAZEM	1.261

Skrzydła drzwiowe
szklone szybą P4